

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« » г.

« » г.

Текущий ремонт дворовых проездов ул.Строителей с.Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Текущий ремонт дворовых проездов ул.Строителей с.Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области»

Основание: чертежи

Д.В.

Составлена в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены, нормативная база внесена в федеральный реестр на основании приказов Минстроя РФ от 28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2017г./ зона

Сметная стоимость работ:

785 348 Руб.

Трудоемкость работ:

354 Чел.час.

Средства на оплату труда:

2 536 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	единич
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NULL										
1	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский... (Км=1,012; Ком=1,012)]	6,91 100 м2 дорожек и тротуаров	5558,18 181,32	265,37 28,69	38407,02	1252,92	1833,71 198,25	26,24 3,17	181,32 21,90
2	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский,	6,91 100 м2 покрытия	290,51 114,91	57,98 0,47	2007,42	794,03	400,64 3,25	15,12 0,05	104,48 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Моршанский, Мучкапский, Первомайский...: (Км=1,012; Ком=1,012)]								
3	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский...: (Км=1,012; Ком=1,012)]	49,3374 т	485,76		23966,14				
4	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский...: (Км=1,012; Ком=1,012)]	13,82 100 м2 покрытия	26,12 17,63	8,49 0,00	360,98	243,65	117,33 0,00	2,32 0,00	32,06 0,00
5	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский...: (Км=1,012; Ком=1,012)]	16,7222 т	485,76		8122,98				
6	ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский,	0,36 100 м2	1378,14 680,68	532,19 56,88	496,13	245,04	191,59 20,48	100,10 6,37	36,04 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Первомайский...: (Км=1,012; Ком=1,012)]								
	509-9900	Строительный мусор	0,6 т	0,00		0,00				
7	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В [4-я зона: Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский...: (Км=1,012; Ком=1,012)]	4,2 т	485,76		2040,19				
Итого по разделу						75401	2536	2543 222		353,90 24,54
В том числе основные материалы в базовых ценах						34129				
Всего						75401	2536	2543 222		353,90 24,54
В том числе основные материалы в базовых ценах						34129				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			75 401
Накладные расходы (Автомобильные дороги)			3 539
Накладные расходы (Ремонт : благоустройство)			276
Итого накладных расходов			3 815
Итого			79 216
Сметная прибыль (Автомобильные дороги)	0,85		2 012
Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство)	0,85		135
Итого сметной прибыли			2 148
Итого			81 363
Рыночный коэффициент	8,18		665 549
НДС			119 799
ВСЕГО			785 348

Составил _____

Проверил _____

